

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: Messa in sicurezza tratti di strade comunali
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Villa d'Ogna

Villa d'Ogna, 15/07/2020

IL TECNICO
Ing. Alessandro Maninetti

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 W2.03.025.0 05.a | Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km: per profondità fino a 3 cm euro (due/02) | m2 | 2,02 |
| Nr. 2 W2.03.095.0 05.a | Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 12 cm, perline di vetro premiscelate euro (zero/49) | m | 0,49 |
| Nr. 3 W1.03.095.0 10.a | Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto): vernice con perline di vetro premiscelate euro (tre/84) | m2 | 3,84 |
| Nr. 4 W1.03.095.0 15.b | Formazione stalli di sosta: per ripasso di impianto esistente, con vernice con perline di vetro premiscelate euro (otto/61) | cad | 8,61 |
| Nr. 5 W1.03.090.0 15.b | Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg euro (cinquanta/93) | cad | 50,93 |
| Nr. 6 W1.03.090.0 15.a | Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): fino al peso di 30 kg euro (trentaotto/78) | cad | 38,78 |
| Nr. 7 01 | Realizzazione di dosso rallentatore di larghezza minima non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm per tutta la larghezza della sede stradale realizzato in conglomerato bituminoso di base e sovrastante strato di usura (tappetino) dello spessore di cm 5, ottenuti con idonei aggregati e bitumi, confezionati a caldo in idonei impianti e costipati con rulli fino ad ottenere idonee caratteristiche al transito dei veicoli. La lavorazione comprende inoltre la fresatura del tappetino esistente e il relativo ripristino. Compresa la formazione della segnaletica orizzontale, compresa la fornitura e posa della segnaletica verticale euro (trecentocinquantesette/50) | a corpo | 357,50 |
| Nr. 8 02 | Formazione di attraversamento pedonale tramite zebratura e relativi rallentatori ottici, in vernice con perline premiscelate, compresa fornitura e posa della necessaria segnaletica verticale composta da pali in acciaio zincato diametro 60 mm, cartelli di presegnalazione trinagolari e cartelli quadrati a ridosso dell'attraversamento euro (duecentosettantanove/50) | a corpo | 279,50 |
| Nr. 9 03 | Opere di messa in sicurezza tratto di giunzione strada-marcia piede in corrispondenza dell'attraversamento pedonale postao sul lato est del municipio. Compresa rimozione e smaltimento delle cordonate in calcestruzzo, reinterro, fresatura del necessario tratto di asfalto esistente e formazione di nuovo strato di usura per il livellamento stradale euro (quattrocentocinquantacinque/00) | a corpo | 455,00 |
| Nr. 10 A1.3.20.20.c A1.003.020.0 20.c | Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (nove/07) | t | 9,07 |
| Nr. 11 W1.3.40.20.c W1.003.040. 020.c | Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 50 mm euro (sette/10) | m2 | 7,10 |
| Nr. 12 W1.3.90.15.c W1.003.090. 015.c | Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 60 kg euro (cinquantasei/44) | cad | 56,44 |
| Nr. 13 W2.3.25.15.a W2.003.025. 015.a* | Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazione bituminosa tramite minifresa montata su minipala, larghezza massima dell'area da fresare pari a 1,5 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero. Per profondità' fino a 3 cm euro (tre/69) | m2 | 3,69 |
| Nr. 14 W2.3.25.5.b W2.003.025. 005.b* | Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: per ogni cm di profondità' oltre ai 3 cm euro (zero/65) | m2/cm | 0,65 |
| Nr. 15 W2.3.40.20.e W2.003.040. 020.e | Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza fino a 1 m, aumento del (Percentuale del 38 %) euro (dodici/44) | m2 | 12,44 |
| | ----- ----- ----- ----- | | |

